



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบฝายโสภอั้ง (อบ.ถ.210-01 สายแยกทางหลวงชนบท - อบต.หนองเต่า 01) บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้

- ๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบฝายโสภอั้ง (อบ.ถ.๒๑๐-๐๑.สายแยกทางหลวงชนบท - อบต.หนองเต่า.๐๑.) บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ ๘
 - ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง อบต. หนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 - ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๙๑,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งบาทถ้วน)
 - ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป... มีจรักรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เลขที่ ๙/๒๕๖๖
 - ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง..
- 6.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| ๑. นางสาวยุภาวรรณ เท้าทอง | ตำแหน่งปลัดอบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกวิน วันหลัง | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสุรีพันธ์ สีตะวัน | ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๔. นายอภิวัตร แพนสมบัติ | ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานโครงการดังกล่าว ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายสุวิวัฒน์ อภิกาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบฝายโสภณ (อบ.ถ.๒๑๐-๐๑ สายแยกทางหลวงชนบท

=

อบต.หนองเต่า ๐๑.) บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ ๘

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง อบต.หนองเต่า อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๕๑,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป...ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร...หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เลขที่ ๘/๒๕๖๖

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง..

6.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานงานและราคา (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวยุภาวรรณ เท้าทอง	ตำแหน่งปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายกวิน วันหลัง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางสุรีพันธ์ สีตะวัน	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ
๔. นายอภิวัตร แพนสมบัติ	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. มีจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

และติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนละ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่ 9/2566

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประมาณการโดย นายอภิวัตร แพนสมบัติ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	3.87	1,935.00	1,935.00	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ	20.00	ลบ.ม.	324.34	6,486.80	46.00	920.00	7,406.80	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	26,160.00	26,160.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	403.00	ถุง	128.35	51,725.05	-	-	51,725.05	
	- ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	324.34	11,676.24	-	-	11,676.24	
	- หินย่อยเบอร์ 1- 2	65.00	ลบ.ม.	1,254.10	81,516.50	-	-	81,516.50	
4	งานเหล็กเสริม	0.25	ตัน	-	-	3,300.00	825.00	825.00	
	- เหล็ก RB ขนาด ศก. 19 มม.(Dowel)	0.09	ตัน	26,389.52	2,375.06	-	-	2,375.06	
	- เหล็ก DB ขนาด ศก. 16 มม.	0.16	ตัน	25,933.72	4,149.40	-	-	4,149.40	
	- wire mesh ขนาด 4.00 มม.@ 0.10x0.30 ม.	400.00	ตร.ม.	45.00	18,000.00	5.00	2,000.00	20,000.00	
5	โฟม ขนาด 0.60 * 1.20 เมตร	2.00	แผ่น	25.00	50.00	-	-	50.00	
6	ยางแอสฟัลท์	4.00	ลิตร	50.00	200.00	-	-	200.00	
7	งานลูกรัง	30.00	ลบ.ม.	104.58	3,137.40	20.00	600.00	3,737.40	
	รวมรายการที่ 1 - 7 เป็นเงิน							211,756.44	บาท

ประมาณการโดย

นายอภิวัตร แพนสมบัติ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่ 19/7/2565

ตรวจ

นายกวิน วันหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 19/7/2565

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ประเภทงานก่อสร้าง(ทาง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฝายโสภณ

(อบ.ถ.210-01 สายแยกทางหลวงชนบท-อบต.หนองเต่า01) บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนละ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

แบบเลขที่ 9/2566

จำนวน

แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (ประเภทงานทาง)	211,756.44	1.3607	288,136.99	FACTOR F VAT 7%
2	ป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินประกันผลงาน 0%
สรุป					พื้นที่ปกติ
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		291,136.99	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		291,000.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

400.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

727.50 บาท/ตารางเมตร

.....ผู้ประมาณการ

(นายอภิวัตร แพนสมบัติ) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....ตรวจ

(นายกรินทร์ วันหลัง) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เสนอ

(นายธนศักดิ์ นาคสุด) รองปลัด อบต.

.....เห็นชอบ

(น.ส.ยุภาวรรณ เท้าทอง) ปลัด อบต.

.....อนุมัติ

(นายสุวรรณ อภิกาญจน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฝายโสภณ (อบ.ถ.210-01 สายแยกทางหลวงชนบท-อบต.หนองเต่า01) บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	3.83	1,915.00	1,915.00	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ	20.00	ลบ.ม.	324.34	6,486.80	46.00	920.00	7,406.80	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	26,160.00	26,160.00	
	- ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	403.00	ถุง	128.35	51,725.05	-	-	51,725.05	
	- ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	324.34	11,676.24	-	-	11,676.24	
	- หินย่อยเบอร์ 1- 2	65.00	ลบ.ม.	1,254.10	81,516.50	-	-	81,516.50	
4	งานเหล็กเสริม	0.25	-	-	3,300.00	825.00	825.00		
	- เหล็ก RB ขนาด ศก. 19 มม.(Dowel)	0.09	ตัน	24,223.63	2,180.13	-	-	2,180.13	
	- เหล็ก DB ขนาด ศก. 16 มม.	0.16	ตัน	23,119.24	3,699.08	-	-	3,699.08	
	- wire mesh ขนาด 4.00 มม.@ 0.10x0.30 ม.	400.00	ตร.ม.	35.00	14,000.00	5.00	2,000.00	16,000.00	
5	โฟม ขนาด 0.60 * 1.20 เมตร	2.00	แผ่น	25.00	50.00	-	-	50.00	
6	ยางแอสฟัลท์	4.00	ลิตร	50.00	200.00	-	-	200.00	
7	งานลูกเรียง	30.00	ลบ.ม.	104.58	3,137.40	20.00	600.00	3,737.40	
TOTAL								207,091.20	บาท

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์)

=
=
=

207,091.20
3,000.00

- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม


=
=

1.3624


- 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + (3 / (1 \times 4 + 2 \times 5))$
- 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6
- 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6
คิดเป็นเงินประมาณ

=
=
=
=


285,141.05
285,000.00

(ลงชื่อ)..... 


(นางสาวยุภาวรรณ เท้าทอง) ปลัด อบต. ระดับกลาง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นางสุรพันธ์ สิตะวัน) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..... 

(นายกวิน วันหลัง) ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นายอภิวัตร แพนสมบัติ) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่กำหนดราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง
สำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ